



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระจะดำเนินการประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาจ้าง
โครงการเปลี่ยนถังแชมเปญ หมู่ที่ ๑ บ้านชนงพระเหนือ (บริเวณคุ้มคลองเสือ) ราคากลาง ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้
หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การ
บริหารส่วนตำบลชนงพระ ที่ ๑๗๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ได้กำหนดราคากลางและ
รายละเอียดการคำนวณราคากลางของที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคา
กลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น กลาง ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายไพฑูรย์ แก้วศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ เปลี่ยนถังแชมเปญ ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร
บ้านทรงพระเหนือ (คุ้มคลองเสือ) หมู่ที่ 1 ตำบลทรงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 500,000.00 บาท
- 3 งานเปลี่ยนถังแชมเปญ ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร
- 4 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นเงิน 500,000.00 บาท
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบ อบต.ทรงพระ กำหนด
 - 5.1 ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
 - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.3 แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายทองดี แดงบุญเรือง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงพระ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมเดช พรหมจันทิก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นายชัยวัฒน์ ข้าวหอม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร. 6

โครงการ เปลี่ยนถังแชมเปญ ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านชนงพระเหนือ (คุ้มคลองเสือ) หมู่ที่ 1 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
 แบบ ปร.4 , ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเปลี่ยนถังแชมเปญ	500,455.24	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง		500,455.24	
ราคากลาง		500,000.00	
สรุป	(ตัวอักษร)	(ห้าแสนบาทถ้วน)	

ตามคำสั่ง อบต.ชนงพระ ที่ 172/2569 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ (นายทองดี แดงบุญเรือง)

(ลงชื่อ)  ตำรวจ/ประมาณราคา (นายสมเดช พรหมจันทิก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ รักษาราชการแทน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสมเดช พรหมจันทิก)

(ลงชื่อ)  ตำรวจ/ประมาณราคา (นายชัยวัฒน์ ข้าวหอม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายชัยวัฒน์ ข้าวหอม)

(ลงชื่อ)  ตรวจ (นายทองดี แดงบุญเรือง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ (นายสุรศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

(ลงชื่อ)  อนุมัติ (นายไพฑูลย์ แก้วศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

โครงการ เปลี่ยนถังแชมเปญ ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านชนงพระเหนือ (คุ้มคลองเสือ) หมู่ที่ 1 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเปลี่ยนถังแชมเปญ	382,289.54	1.3091	500,455.24	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	- เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
	- ภาษี	ปกติ			
				รวมเป็นค่าก่อสร้าง	500,455.24
				คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง	500,000.00
สรุป	(ตัวอักษร)	(ห้าแสนบาทถ้วน)			

ตามคำสั่ง อบต.ชนงพระที่ 172/2569 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ
 (นายทองดี แดงบุญเรือง)

(ลงชื่อ)  ตำรวจ/ประมาณราคา
 (นายสมเดช พรหมจันทิก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ รักษาราชการแทน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้อำนวยกากรกองช่าง
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสมเดช พรหมจันทิก)

(ลงชื่อ)  ตำรวจ/ประมาณราคา
 (นายชัยวัฒน์ ข้าวหอม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชัยวัฒน์ ข้าวหอม)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(ลงชื่อ)  ตรวจ
 (นายทองดี แดงบุญเรือง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยกากรกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายสุรศักดิ์ เสนิงค์ ณ อยุธยา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายไพฑูย์ แก้วศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

แบบแสดงปริมาณงาน และราคา

โครงการ เปลี่ยนถังแชมเปญ ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชนงพระเหนือ (คุ้มคลองเสือ) หมู่ที่ 1 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

แบบเลขที่

ประมาณการโดย นายสมเดช พรหมจันทิก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานฐานรากหอดังสูง 15.00 เมตร(ตอกเข็ม)								
-	งานปักผัง	-	เหมา	-	-	1,000.00	-	-	
-	เสาเข็ม คสล.ขนาด 0.22x0.22 x 6.00 ม.	-	ต้น	1,444.49	-	320.00	-	-	
-	ชุดดิน/ถมกลับ	-	ลบ.ม.	-	-	168.00	-	-	
-	ทรายหยาบ	-	ลบ.ม.	470.00	-	104.00	-	-	
-	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	-	ลบ.ม.	1,209.00	-	426.00	-	-	
-	คอนกรีต 1:2:4	-	ลบ.ม.	1,397.00	-	532.00	-	-	
-	ไม้แบบ/ไม้โครง (คิด 80 %)	-	ตร.ม.	676.00	-	-	-	-	
-	ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	139.00	-	-	
-	น็อตยึดหอดัง Ø 25 มม.ยาว 1.10 ม.	-	อัน	350.00	-	100.00	-	-	
-	เหล็ก RB Ø 12 มม.	-	ต้น	23,785.47	-	3,600.00	-	-	
-	เหล็ก RB Ø 15 มม.	-	ต้น	22,842.28	-	3,600.00	-	-	
-	เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	ต้น	20,728.95	-	3,600.00	-	-	
-	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	86.31	-	-	-	-	
-	ตะปู	-	กก.	65.00	-	-	-	-	
	รวม (1)								
2	งานฐานรากถังกรองสนิม								
-	ดินชุด	-	ลบ.ม.	-	-	125.00	-	-	
-	ทรายหยาบ	-	ลบ.ม.	470.00	-	91.00	-	-	
-	คอนกรีต 1:2:4	-	ลบ.ม.	1,397.00	-	498.00	-	-	
-	ไม้แบบ	-	ตร.ม.	400.00	-	133.00	-	-	
-	ตะปู	-	กก.	65.00	-	-	-	-	
-	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	86.31	-	-	-	-	
-	เหล็กเสริม ขนาด Ø 9 มม.	-	ต้น	16,856.14	-	4,100.00	-	-	
	รวม (2)								
3	งานหอดังและถังกรองสนิม								
-	ถังทรงแชมเปญความจุ 10 ลบ.ม. สูง 15 เมตร	1.00	ชุด	152,000.00	152,000.00	-	-	152,000.00	
-	ถังกรองสนิมรวมอุปกรณ์	-	ชุด	55,000.00	-	-	-	-	
-	ระบบท่อหอดังกับถังกรองสนิม								
-	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 2"	0.33	ฟ่อน	1,280.16	422.45	660.00	217.80	640.25	
-	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1.00	ฟ่อน	2,776.80	2,776.80	1,500.00	1,500.00	4,276.80	
-	ข้อต่อ 3 ทาง เหล็กอบสังกะสี dia 3"	1.00	ตัว	323.95	323.95	-	-	323.95	
-	ข้อต่ออง 90 องศา เหล็กอบสังกะสี dia 4"	2.00	ตัว	408.58	817.16	-	-	817.16	
-	ข้อต่ออง 90 องศา เหล็กอบสังกะสี dia 2"	2.00	ตัว	86.79	173.58	-	-	173.58	
-	เช็ควาล์ว ทองเหลือง dia 2"	1.00	ตัว	742.00	742.00	400.00	400.00	1,142.00	
-	ยูเนี่ยน เหล็กอบสังกะสี dia 4"	-	ตัว	185.00	-	-	-	-	
-	ข้อต่อนิปปเปิ้ล เหล็กอบสังกะสี dia 4"	-	ตัว	245.00	-	-	-	-	
-	ประตุน้ำ dia 4"	1.00	ตัว	4,580.00	4,580.00	800.00	800.00	5,380.00	
-	ระบบท่อถังกรองสนิมกับท่อเมนจ่ายน้ำ	-	งาน	-	-	-	-	-	
-	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 2.0 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	1.00	ตู้	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
-	งานย้ายถังทรงแชมเปญความจุ 10 ลบ.ม. (ดั้งเดิม)	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวม (3)				166,135.94		7,917.80	174,053.74	

แบบแสดงปริมาณงาน และราคา

โครงการ เปลี่ยนถังแชมเปญ ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชนงพระเหนือ (คุ้มคลองเสือ) หมู่ที่ 1 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ประมาณการโดย นายสมเดช พรหมจันทิก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

4	งานท่อส่งน้ำดิบ							
-	ท่อ พีวีซี Ø 1 1/4 นิ้ว ชั้น 8.5 (มอก.)	5.00	ท่อน	93.46	467.30	60.00	300.00	767.30
-	วาล์วเปิด-ปิด พีวีซี Ø 2 นิ้ว	-	ชุด	203.30	-	-	-	-
-	สามทาง พีวีซี Ø 2 นิ้ว	-	ตัว	32.48	-	-	-	-
-	ข้องอ 90 องศา พีวีซี Ø 2 นิ้ว	-	ตัว	22.44	-	-	-	-
-	เข็ดวาล์ว พีวีซี Ø 2 นิ้ว	-	ชุด	200.00	-	-	-	-
-	ข้อต่อเกลียวนอก พีวีซี Ø 2 นิ้ว	-	ตัว	14.01	-	-	-	-
-	ข้อต่อเกลียวใน พีวีซี Ø 2 นิ้ว	-	ตัว	22.60	-	-	-	-
-	ข้อต่อ พีวีซี Ø 2 นิ้ว ลด 1 1/4 นิ้ว	-	ตัว	25.00	-	-	-	-
-	เชือกแขวน บั้มน้ำแบบจุ่ม ขนาด 10 มม.	-	เมตร	10.00	-	-	-	-
-	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม	6.00	กระป๋อง	249.00	1,494.00	-	-	1,494.00
	รวม (4)				1,961.30		300.00	2,261.30
5	งานท่อเมนจ่ายน้ำ							
-	ท่อ PVC. ชั้น 13.5 dia 4 นิ้ว	105.00	ท่อน	1,102.00	115,710.00	340.60	35,763.00	151,473.00
-	ข้อต่องอ 90 องศา PVC. ชั้น 13.5 dia 4 นิ้ว	9.00	อัน	182.00	1,638.00	-	-	1,638.00
-	ข้อต่อตรง PVC. ชั้น 13.5 dia 4 นิ้ว	105.00	อัน	102.00	10,710.00	-	-	10,710.00
-	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 4 นิ้ว	4.00	อัน	158.00	632.00	-	-	632.00
-	ท่อ PVC. ชั้น 13.5 dia 1/2 นิ้ว	20.00	ท่อน	55.00	1,100.00	-	-	1,100.00
-	ข้อต่อสามทาง PVC. ชั้น 13.5 dia 4 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	8.00	อัน	617.00	4,936.00	-	-	4,936.00
-	ข้อต่อสามทาง PVC. ชั้น 13.5 dia 4 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	30.00	อัน	617.00	18,510.00	-	-	18,510.00
-	ข้อต่อตรง PVC. ชั้น 13.5 dia 1/2 นิ้ว	30.00	อัน	4.00	120.00	-	-	120.00
-	ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 4 นิ้ว	1.00	อัน	188.00	188.00	-	-	188.00
-	งานตัดและคืนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.10 ม.	30.00	ตร.ม.	370.00	11,100.00	50.00	1,500.00	12,600.00
	รวม (5)				164,644.00		37,263.00	201,907.00
6	งานไฟฟ้า							
-	อุปกรณ์กันฟ้าแบบลูกถ้วยติดสายไฟ	1.00	ชุด	380.00	380.00	200.00	200.00	580.00
-	สายมิเตอร์ไฟฟ้า THW 1x16 sq.mm.	-	เมตร	63.11	-	20.00	-	-
-	ท่อร้อยสายไฟฟ้า พีวีซี Ø 1 นิ้ว	-	ท่อน	119.00	-	100.00	-	-
-	ท่อร้อยสายไฟฟ้า พีวีซี Ø 3/8 นิ้ว	7.50	ท่อน	35.00	262.50	10.00	75.00	337.50
-	สวิตช์ลูกกลอยอัตโนมัติ	-	ชุด	1,320.00	-	450.00	-	-
-	สายไฟฟ้า (ควบคุมสวิตช์ลูกกลอย) VCT 2*1.5 sq.mm.	-	เมตร	13.17	-	11.00	-	-
-	ตัวยึดท่อ (ก้ามปู)	-	ตัว	6.00	-	-	-	-
-	ฟักพลาสติกเบอร์ 8 + สกรู 1"	-	ชุด	1.20	-	-	-	-
-	เกยวัดแรงดันน้ำ	1.00	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00
-	เพรสเชอร์สวิตช์ Pressure switch ยี่ห้อ Honeywell	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	-	-	2,900.00
-	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์	-	ชุด	7,500.00	-	-	-	-
	รวม (6)				3,792.50		275.00	4,067.50
	รวมค่างานต้นทุน 1,2,3,4,5,6							382,289.54

(ลงชื่อ)

(นายสมเดช พรหมจันทิก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

(นายทองดี แดงบุญเรือง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ศึกษาราชการแทน

(ลงชื่อ)

(นายชัยวัฒน์ ช่างหอม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

ตรวจ