



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง เชื่อมต่อศาลเจ้าพ่อ ม.2 บ้านชนงพระใต้ รหัสสายทาง - บ้านผาสุข หมู่ที่ 12 ต.ชนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 1,272,100.00 บาท
- 3 งานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง เชื่อมต่อศาลเจ้าพ่อ ม.2 บ้านชนงพระใต้ รหัสสายทาง - ผิวจระจกกว้าง 6.00 ม. ยาว 450.00 ม. ทน 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิวจระจก/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตร.ม.
- 4 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 1,206,800.00 บาท
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบ อบต.ชนงพระ กำหนด
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น
 - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.3 แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)

 ประธานกรรมการ
(นายคะเชนทร์ ไยสุน)
ปลัด อบต.ชนงพระ

(ลงชื่อ)

 กรรมการ
(นายวินัย พันตาเอก)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

 กรรมการ/เลขานุการ
(นายชันทกฤต บุญงอก)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สายทาง เชื่อมต่อศาลเจ้าพ่อ ม.2 บ้านขงพระไค้ รหัสสายทาง -
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านศาลา หมู่ที่ 12 ต.ขงพระ อ.ปากซ่อง จ.นครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขงพระ
 แบบ ปร.4, ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานประเภทอาคาร	1,206,806.75	
2	กลุ่มงานประเภททาง		
3	กลุ่มงานประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม		
4	กลุ่มงานประเภทชลประทาน		
5	กลุ่มงานประเภทอื่นๆ		
รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ		1,206,806.75	
คิดเป็นราคากลาง		1,206,800.00	
สรุป	(ตัวอักษร)	(หนึ่งล้านสองแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 335/2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประมาณราคา

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(นายคะเชนทร์ ใยสุน)

ปลัด อบต.ขงพระ

(นายวินัย พันคาอก)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(นายธนกฤต บุญงอก)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ตรวจ

(นายธนกฤต บุญงอก)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ตรวจ

(นายวินัย พันคาอก)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง วิศวกรราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายคะเชนทร์ ใยสุน)

ปลัด อบต.ขงพระ

อนุมัติ

(นายเกียรตินิยม ขวัญใจพุทธิสยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขงพระ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกติกคอนกรีต
 สายทาง เชื่อมคอกศาลเจ้าพ่อ ม.2 บ้านชนงพระใต้
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหาสุข หมู่ที่ 12 ต.ชนงพระ อ.ป่าซาง จ.นครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
 หมายเลขที่ คม.แบบ อบต.ชนงพระ กำหนด
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563
 ปริมาณงาน

รหัสสายทาง -

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ธา 450.00 ม. หน้า 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานคืนทุนงานทาง	1,206,806.75	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาทำก่อสร้างประมาณ	1,206,806.75	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งล้านสองแสนหกพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)	1,206,800.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.450 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,681,777.78 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 335/2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ประมาณราคา.....

ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(นายชนกฤต บุญเอก)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(นายวินัย พันตาเอก)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง วิศวกรรมราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายชนะชนทร์ ไข่อุ่น)

ปลัด อบต.ชนงพระ

อนุมัติ.....

(นายเกียรตินิยม ขวัญใจพุทธिता)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

..... ประธานกรรมการ
 (นายชนะชนทร์ ไข่อุ่น)
 ปลัด อบต.ชนงพระ

..... กรรมการ
 (นายวินัย พันตาเอก)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

..... กรรมการ/เลขานุการ
 (นายชนกฤต บุญเอก)
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

สถานที่

เขื่อนค้อศาลเจ้าพ่อ ม.2 บ้านชนพระไผ่

รหัสรายการ -

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านศาลสูง หมู่ที่ 12 ต.ชนพระ อ.ป่าซาง จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชนพระ

แบบเลขที่

ตามแบบ อบต.ชนพระ กำหนด

คำนวณราคาทางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาต่อ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานวางปื้นและซุกคอ (ขนาดบว)	ตร.ม.	2,700.00	1.60	4,320.00	1,3624	2.18	5,885.57
1.2	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
1.3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
1.4	งานซุกซ้อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-					
1.5	งานปะซ้อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-					
1.6		ตร.ม.	-					
1.7	งานตัดดินกันทาง	ถม.ม.	-	28.93	-	1,3624	39.41	-
1.8	งานดินถมกันทาง บดอัดแน่น	ถม.ม.	-	189.43	-	1,3624	258.08	-
1.9	งานวัสดุคัลเล็ค (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ถม.ม.	-					
1.10	หนา 0 ซม.	ถม.ม.	-					
1.11	งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ถม.ม.	567.00	418.99	237,567.33	1,3624	570.83	323,661.73
1.12		ตร.ม.	-					
2	งานผิวทาง							
2.1	งานโพรมีท็อค (Prime Coat)	ตร.ม.	2,700.00	25.64	69,228.00	1,3624	34.93	94,316.23
2.2	งานเทคโคท (Tack Coat)	ตร.ม.	-					
2.3	งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	2,700.00	196.45	530,415.00	1,3624	267.64	722,637.40
2.4	งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-					
3	งานผิวไหล่ทาง							
3.1	งานโพรมีท็อค (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
3.2	งานเทคโคท (Tack Coat)	ตร.ม.	-					
3.3	งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-					
3.4	งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-					
4	งานติดตั้งท่อระบายน้ำ							
4.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง กว้าง 10 ซม.)	ตร.ม.	18.00	260.00	4,680.00	1,3624	354.22	6,376.03
4.2	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว กว้าง 10 ซม.)	ตร.ม.	90.00	260.00	23,400.00	1,3624	354.22	31,880.16
4.3	Rumble Strips	ชุด	-	3,120.00	-	1,3624	4,250.69	-
4.4	ป้ายจราจรแบบ ค1-ค27,ค31-ค56,ค58-ค60,ค75 (ขนาดป้ายจราจร 2)	ชุด	-	2,840.00	-	1,3624	3,869.22	-
4.5	สัญญาณไฟกระพริบ-ค11	ชุด	-	19,500.00	-	1,3624	26,566.80	-
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
5.1	ขนาด ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
5.2	ขนาด ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
5.3	ขนาด ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	24.00	674.35	16,184.40	1,3624	918.73	22,049.63
5.4	ขนาด ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
5.5	ขนาด ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานถ่านเพลิงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	รวม
6.1	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.60 ม. 1 แฉก	เมตร						
6.2	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.60 ม. 2 แฉก	เมตร						
6.3	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.60 ม. 3 แฉก	เมตร						
6.4	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.80 ม. 1 แฉก	เมตร						
6.5	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.80 ม. 2 แฉก	เมตร						
6.6	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.80 ม. 3 แฉก	เมตร						
6.7	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 1.00 ม. 1 แฉก	เมตร						
6.8	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 1.00 ม. 2 แฉก	เมตร						
6.9	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 1.00 ม. 3 แฉก	เมตร						
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
7.1	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.30 ม. เข้า - ออก	เมตร						
7.2	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.40 ม. เข้า - ออก	เมตร						
7.3	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.60 ม. เข้า - ออก	เมตร						
8	งานท่อเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็ก							
8.1	งานท่อเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่							
	ถ.ม.		0-000.00					
	ขนาด		1-1.80x1.80					
	ยาว		0.00 ม.					
9	ฝาปิดวางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.30x0.90 ม.	ฝา	-	1,293.42	-	1,3624	1,762.16	-
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	1,0000	-	-
รวมค่าก่อสร้าง								1,206,806.75

- ① ผลรวมที่วงเงินต้นทุนก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมที่วงเงินต้นทุนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


885,794.73
0.00

1,3624
1,2782

ประมาณราคา


 (นายสิทธิศักดิ์ วีระมัน)
 นายช่างโยธา ชำนาญจรรยา

ตรวจ


 (นายชนกฤต ปุชชอง)
 นายช่างโยธา ชำนาญจรรยา

ตรวจ


 (นายวินิต พันตาเอก)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง