

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ ติดตั้งถังแชมเปญ

หมู่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม (บริเวณภายในหมู่บ้าน) ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 500,000.00 บาท

3 งานติดตั้งถังแชมเปญ

ติดตั้งถังแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร พร้อมฐานราก

4 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2567 เป็นเงิน 500,315.84 บาท

5 บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบ อบต.ชนงพระ กำหนด

5.1 ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นายสมเดช พรหมจันทิก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงปริมาณงาน และราคา

โครงการ ติดตั้งถังหมักปุ๋ย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 9 บ้านเขาวังหมักหอม (บริเวณภายในหมู่บ้าน) ตำบลหนองพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ประมาณการโดย นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	เป็นเงิน	ราคาหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานฐานรากทอถึงสูง 20.00 เมตร(ตอกเข็ม)								
-	งานปักค้ำ	1.00	เหมา	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
-	เสาเข็ม คสล.ขนาด 0.22x0.22 x 6.00 ม.	25.00	ต้น	1,449.00	36,225.00	320.00	8,000.00	44,225.00	
-	จุดดินถมกลับ	23.88	ลบ.ม.	-	-	168.00	4,011.84	4,011.84	
-	ทรายหยาบ	7.25	ลบ.ม.	470.00	3,407.50	104.00	754.00	4,161.50	
-	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.60	ลบ.ม.	1,314.00	788.40	426.00	255.60	1,044.00	
-	คอนกรีต 1:2:4	5.68	ลบ.ม.	1,502.00	8,531.36	532.00	3,021.76	11,553.12	
-	ไม้แบบไม้เฒ่า (คิด 80 %)	11.90	ตร.ม.	657.90	7,829.01	-	-	7,829.01	
-	ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	14.44	ตร.ม.	-	-	139.00	2,007.16	2,007.16	
-	น๊อตยึดท่อถึง Ø 25 มม.ยาว 0.80 ม.	12.00	ชิ้น	278.00	3,336.00	83.40	1,000.80	4,336.80	
-	เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.08	ต้น	21,206.96	1,696.56	3,600.00	288.00	1,984.56	
-	เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.19	ต้น	20,787.15	3,949.56	3,600.00	684.00	4,633.56	
-	เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	ต้น	18,685.67	-	3,600.00	-	-	
-	ลวดผูกเหล็ก	8.10	กก.	85.84	695.30	-	-	695.30	
-	ตะปู	3.61	กก.	65.00	234.65	-	-	234.65	
	รวม (1)				66,683.34		21,023.16	87,716.50	
2	งานฐานรากดั่งทรงสนิม								
-	ดินจุด	-	ลบ.ม.	-	-	125.00	-	-	
-	ทรายหยาบ	-	ลบ.ม.	470.00	-	91.00	-	-	
-	คอนกรีต 1:2:4	-	ลบ.ม.	1,502.00	-	498.00	-	-	
-	ไม้แบบ	-	ตร.ม.	400.00	-	133.00	-	-	
-	ตะปู	-	กก.	65.00	-	-	-	-	
-	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	85.84	-	-	-	-	
-	เหล็กเสริม ขนาด Ø 9 มม.	-	ต้น	16,856.14	-	4,100.00	-	-	
	รวม (2)				-	-	-	-	
3	งานทอถึงและดั่งทรงสนิม								
-	ถังทรงกลมแป้นความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร	1.00	ชุด	210,000.00	210,000.00	-	-	210,000.00	
-	ดั่งทรงสนิมรวมอุปกรณ์	-	ชุด	55,000.00	-	-	-	-	
-	ระบบท่อทอถึงกับดั่งทรงสนิม								
-	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 2"	0.33	พอน	1,170.00	386.10	660.00	217.80	603.90	
-	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1.00	พอน	3,350.00	3,350.00	1,500.00	1,500.00	4,850.00	
-	ข้อต่อ 3 ทาง เหล็กอบสังกะสี dia 3"	1.00	ตัว	522.50	522.50	-	-	522.50	
-	ข้อต่ออง 90 องศา เหล็กอบสังกะสี dia 4"	2.00	ตัว	660.00	1,320.00	-	-	1,320.00	
-	ข้อต่ออง 90 องศา เหล็กอบสังกะสี dia 2"	2.00	ตัว	139.50	279.00	-	-	279.00	
-	เช็ควาล์ว ทองเหลือง dia 2"	1.00	ตัว	815.00	815.00	400.00	400.00	1,215.00	
-	ยูนิชั่น เหล็กอบสังกะสี dia 4"	-	ตัว	1,252.00	-	-	-	-	
-	ข้อต่อนิบเปิ้ล เหล็กอบสังกะสี dia 4"	-	ตัว	444.50	-	-	-	-	
-	ประตูน้ำทองเหลือง dia 4"	1.00	ตัว	4,585.00	4,585.00	800.00	800.00	5,385.00	
-	ระบบท่อถังทรงสนิมกับท่อเมนจ่ายน้ำ	-	งาน	-	-	-	-	-	
	รวม (3)				221,257.60		2,917.80	224,175.40	

แบบแสดงปริมาณงาน และราคา

โครงการ ติดตั้งถังหมักปุ๋ย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม (บริเวณภายในหมู่บ้าน) ตำบลหนองพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ -

หน่วยงานออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ประมาณการโดย นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567

4	งานท่อส่งน้ำดิบ							
-	ท่อ พีวีซี Ø 1 1/4 นิ้ว ชั้น 8.5 (men.)	10.00	พ่อน	93.46	934.60	60.00	600.00	1,534.60
-	วาล์วเปิด-ปิด พีวีซี Ø 2 นิ้ว	-	จุด	203.30	-	-	-	-
-	สามทาง พีวีซี Ø 2 นิ้ว	-	ตัว	32.48	-	-	-	-
-	ข้อต่อ 90 องศา พีวีซี Ø 2 นิ้ว	-	ตัว	22.44	-	-	-	-
-	เข็ควาล์ว พีวีซี Ø 2 นิ้ว	-	จุด	200.00	-	-	-	-
-	ข้อต่อเกลียวนอก พีวีซี Ø 2 นิ้ว	-	ตัว	14.01	-	-	-	-
-	ข้อต่อเกลียวใน พีวีซี Ø 2 นิ้ว	-	ตัว	22.60	-	-	-	-
-	ข้อต่อ พีวีซี Ø 2 นิ้ว ลด 1 1/4 นิ้ว	-	ตัว	25.00	-	-	-	-
-	เชือกแฉวน บ่มน้ำแบบจุ่ม ขนาด 10 มม.	-	เมตร	10.00	-	-	-	-
-	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม	-	กระป๋อง	107.94	-	-	-	-
	รวม (4)				934.60		600.00	1,534.60
5	งานท่อเมนจ่ายน้ำ							
-	ท่อ PE 100 PN 10 dia 110 mm.	100.00	ม.	295.00	29,500.00	98.50	9,850.00	39,350.00
-	ข้อต่อขง 90 องศา PE dia 110 mm.	1.00	จุด	850.00	850.00	120.00	120.00	970.00
-	ข้อต่อขง PE dia 110 mm.เกลียวนอก	1.00	จุด	800.00	917.00	120.00	120.00	1,037.00
-	ข้อต่อ PE dia 110 mm. ลด dia 63 mm.	1.00	จุด	1,250.00	1,250.00	120.00	120.00	1,370.00
	รวม (5)				32,517.00		10,210.00	42,727.00
6	งานไฟฟ้า							
-	อุปกรณ์กันฟ้าผ่าแบบลูกถ้วยติดสายไฟ	1.00	จุด	380.00	380.00	200.00	200.00	580.00
-	สายมิเตอร์ไฟฟ้า THW 1x16 sq.mm.	-	เมตร	63.11	-	20.00	-	-
-	ท่อร้อยสายไฟฟ้า พีวีซี Ø 1 นิ้ว	-	พ่อน	119.00	-	100.00	-	-
-	ท่อร้อยสายไฟฟ้า พีวีซี Ø 3/8 นิ้ว	7.50	พ่อน	53.00	397.50	10.00	75.00	472.50
-	สวิทช์ลูกถ้วยอัตโนมัติ	-	จุด	1,320.00	-	450.00	-	-
-	สายไฟฟ้า (ควบคุมสวิทช์ลูกถ้วย) VCT 2*1.5 sq.mm.	-	เมตร	13.17	-	11.00	-	-
-	ตัวฉีกท่อ (ก้ามปู)	-	ตัว	6.00	-	-	-	-
-	ฟิวทกลาสติกเบอร์ 8 + สาย 1"	-	จุด	1.20	-	-	-	-
-	เกอวีตแรงดันน้ำ	1.00	จุด	250.00	250.00	-	-	250.00
-	เพรสเชอร์สวิทช์ Pressure switch สันนิเวศน์ Honeywell	1.00	จุด	2,900.00	2,900.00	-	-	2,900.00
-	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์	1.00	จุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00
	รวม (6)				11,427.50		275.00	11,702.50
	รวมค่างานต้นทุน 1,2,3,4,5,6							367,856.00

(ลงชื่อ)



 (นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)


 (นายสิทธิศักดิ์ ใสศกระโทก)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ตรวจ

(ลงชื่อ)


 (นายสุกชัช วีระบัน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

แบบแสดงปริมาณงาน และราคา

โครงการ: ติดตั้งถังหมักรวม
 สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ 9 บ้านเรไรจันทน์หอม (บริเวณภายในหมู่บ้าน) ตำบลหนองพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานออกแบบ: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
 ประมาณการโดย: นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	เป็นเงิน	ราคาหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานทดสอบดิน ทดสอบดินด้วยวิธี Boring Test (SPT)	1.00	จุด	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
รวมค่าจ้าง								16,000.00	

(ลงชื่อ)


 นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)


 (นายอ.วิระดี จาคะทะโทก)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ตรวจ

(ลงชื่อ)


 (นายสุภชัย เพ็ชรนิลเอก)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ


แบบแสดงปริมาณงาน และราคา

โครงการ ติดตั้งถังแรมแปญ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม (บริเวณภายในหมู่บ้าน) ตำบลชนบท อำเภอบำก่อง จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลชนบท
 ประมาณการโดย นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	จุดดินถมกลับ	0.03	ลบ.ม.	-	-	168.00	5.04	5.04	
2	คอนกรีต 1:2:4	0.02	1,534.00	30.68	426.00	8.52	39.20		
3	เหล็กกล่อง 2"x2" ขนาด 2.3 มม.	3.00	เมตร	180.00	540.00	45.00	135.00	675.00	
4	เหล็กกล่อง 1"x1" ขนาด 2.3 มม.	4.80	เมตร	88.33	423.98	20.00	96.00	519.98	
5	แผ่นเหล็กเรียบดำ ขนาด 0.80x1.20 เมตร ขนาด 2 มม.	1.00	แผ่น	389.40	389.40	135.00	135.00	524.40	
6	แผ่นสติกเกอร์ ระบายเสียงตาม ผนัง ขนาด 0.80x1.20 เมตร	1.00	แผ่น	60.00	60.00	-	-	60.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2.90	ตร.ม.	59.00	171.10	38.00	110.20	281.30	
รวมวัสดุและค่าแรง					1,615.16		489.76	2,104.92	

(ลงชื่อ)



ประมาณราคา

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นายอภิชาติ ลาดกระโทก)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง