

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง (ซอย 1 หน้าฟาร์มต้นโพธิ์) รหัสสายทาง บ้านชนงพระใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 500,000.00 บาท
- 3 งานซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง (ซอย 1 หน้าฟาร์มต้นโพธิ์) รหัสสายทาง ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 180.00 ม. หน้า 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม.
- 4 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2567 เป็นเงิน 576,782.05 บาท
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบ อบต.ชนงพระ กำหนด
  - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น
  - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
  - 5.3 แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอภิชาติ ลาดกระโทก)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

(นายสมเดช พรหมจันทิก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง: ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต  
 สถานที่ก่อสร้าง: บ้านชนงพระใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ  
 แบบเลขที่: ตามแบบ อบต.ชนงพระ กำหนด  
 กำหนดราคากลางโดย: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาทดฯ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางปาดและซุดตอ (ขนาดบ่อ)	คร.ม.	-	1.77	-	1,3642	2.41	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	คร.ม.	-					
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	คร.ม.	-					
	1.4 งานซุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	คร.ม.	-					
	1.5 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	คร.ม.	-					
	1.6 งานปรับดินพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	คร.ม.	900.00	11.24	10,116.00	1,3642	15.33	13,800.25
	1.7 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.8 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.9 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.10 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
	1.11 หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-					
	1.12 งาน Pavement In-Place Recycling ซุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	คร.ม.	900.00	70.86	63,774.00	1,3642	96.67	87,000.49
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานโทรมไค้ด (Prime Coat)	คร.ม.	900.00	38.49	34,641.00	1,3642	52.51	47,257.25
	2.2 งานแทกไค้ด (Tack Coat)	คร.ม.	-					
	2.3 งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 5 ซม.)	คร.ม.	900.00	334.40	300,960.00	1,3642	456.19	410,569.63
	2.4 งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.)	คร.ม.	-					
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 งานโทรมไค้ด (Prime Coat)	คร.ม.	-					
	3.2 งานแทกไค้ด (Tack Coat)	คร.ม.	-					
	3.3 งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 5 ซม.)	คร.ม.	-					
	3.4 งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.)	คร.ม.	-					
4	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง กว้าง 10 ซม.)	คร.ม.	7.20	260.00	1,872.00	1,3642	354.69	2,553.78
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว กว้าง 10 ซม.)	คร.ม.	36.00	260.00	9,360.00	1,3642	354.69	12,768.91
	4.3 Rumble Strips	ชุด	-	1,196.00	-	1,3642	1,631.58	-
	4.4 บั๊ชจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต56,ต58-ต60,ต75 (ขนาดบั๊ชจราจร 2)	ชุด	-	2,980.00	-	1,3642	4,065.32	-
	4.5 สัญญาณไฟกระพริบ+ต11	ชุด	-	17,020.00	-	1,3642	23,218.68	-
	4.6 งานติดตั้งหมุดสะท้อนแสง (Road Stud) ชนิดสองทิศทาง	ชุด	-	320.00	-	1,3642	436.54	-
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						

ลำดับ	รายละเอียด	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาทอง	
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	6.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\phi$ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง							
	6.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\phi$ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง							
	6.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\phi$ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง							
	6.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\phi$ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง							
	6.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\phi$ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง							
	6.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\phi$ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง							
	6.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\phi$ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง							
	6.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\phi$ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง							
	6.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\phi$ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง							
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก								
	7.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\phi$ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง							
	7.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\phi$ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง							
	7.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\phi$ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง							
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง							
	ณ.			0+000.00					
	ขนาด			1-3.00x1.80					
	ยาว			4.00 ม.					
9	ฝ้าปิดรางระบายน้ำและแกรนเหล็ก ขนาด 0.30x0.90 ม.	ฝ้า	-	1,752.64	-	1,3642	2,390.95	-	
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,163.12	2,163.12	1,3091	2,831.74	2,831.74	
รวมค่าก่อสร้าง								576,782.05	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

420,723.00

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ประมาณราคา

(นายสิทธิศักดิ์ วัฒนัน)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

๓๖๖

(นายอภิชาติ ฉาดกระโทก)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

๓๖๖

(นายศุภชัย เพ็ชรนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง


แบบแสดงปริมาณงาน และราคา


โครงการ ชอมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านชนบทระโด หมู่ที่ 2 ตำบลชนบทระ อำเภอบำลือ จังหวัดนครราชสีมา  
 หน่วยงานออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลชนบทระ  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	เป็นเงิน	ราคาหน่วย	เป็นเงิน		
1	ซุกดินถมกลบ	0.03	ลบ.ม.	-	-	168.00	5.04	5.04	
2	คอนกรีต 1:2:4	0.02	ลบ.ม.	1,534.00	30.68	426.00	8.52	39.20	
3	เหล็กดัด 2"x2" หน้า 2.3 มม.	3.00	เมตร	180.00	540.00	54.00	162.00	702.00	
4	เหล็กดัด 1"x1" หน้า 2.3 มม.	4.80	เมตร	88.33	423.98	26.50	127.20	551.18	
5	แผ่นเหล็กเรียบดำ ขนาด 0.80x1.20 เมตร หน้า 2 มม.	1.00	แผ่น	389.40	389.40	135.00	135.00	524.40	
6	แผ่นสติกเกอร์ ราชฉะเสียดสาม ธนศ.ชนบทระ กำหนด ขนาด 0.80x1.20 เมตร	1.00	แผ่น	60.00	60.00	-	-	60.00	
7	พาสีน้ำมัน	2.90	ตร.ม.	59.00	171.10	38.00	110.20	281.30	
<b>รวมวัสดุและค่าแรง</b>						<b>1,615.16</b>	<b>547.96</b>	<b>2,163.12</b>	

(ลงชื่อ)  ประภคณา  
 (นายสุศักดิ์ สิริพันธ์)  
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  สาทิต  
 (นายชัชชาติ สาทิตระโท)  
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)  สาทิต  
 (นายสุกรี เพ็ชรน้อย)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง