

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง (ซอยป่าศรีไพร) รหัสสายทาง บ้านผาสุข หมู่ที่ 12 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 500,000.00 บาท
- 3 งานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง (ซอยป่าศรีไพร) รหัสสายทาง ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 215.00 ม. ทน 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 860.00 ตร.ม.
- 4 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2567 เป็นเงิน 588,208.69 บาท
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบ อบต.ชนงพระ กำหนด
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น
 - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.3 แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสุกชัย เพ็ชรนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสิทธิศักดิ์ วิระบัน)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

(นายสมเดช พรหมจันทิก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาสุข หมู่ที่ 12 ตำบลชนงพระ อําเภอบางช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
 แบบเบงที่ ตามแบบ อบต.ชนงพระ กำหนด
 หน่วยงานกลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาถาวร
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานรองป่าและซุดตอ (ขนาดตม.)	ตร.ม.	-	1.77	-	1,3642	2.41	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.4 งานซุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-					
	1.5 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-					
	1.6 งานปรับดินพื้นทางเดิม แล้วยบดทับ	ตร.ม.	989.00	11.24	11,116.36	1,3642	15.33	15,164.94
	1.7 งานตัดคันคันทาง	ลบ.ม.						
	1.8 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.9 งานวัสดุค้ำเตียง (ลูกวิ่ง) บดอัดแน่น หน้า 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.10 หน้า 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
	1.11 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หน้า 20 ซม.	ลบ.ม.	184.90	448.96	83,012.70	1,3642	612.47	113,245.93
	1.12	ตร.ม.						
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานโทรมโค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	860.00	38.49	33,101.40	1,3642	52.51	45,156.93
	2.2 งานแทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	-					
	2.3 งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หน้า 5 ซม.)	ตร.ม.	860.00	335.41	288,452.60	1,3642	457.57	393,507.04
	2.4 งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หน้า 5 ซม.)	ตร.ม.	-					
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 งานโทรมโค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
	3.2 งานแทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	-					
	3.3 งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หน้า 5 ซม.)	ตร.ม.	-					
	3.4 งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หน้า 5 ซม.)	ตร.ม.	-					
4	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง กว้าง 10 ซม.)	ตร.ม.	8.60	260.00	2,236.00	1,3642	354.69	3,050.35
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว กว้าง 10 ซม.)	ตร.ม.	43.00	260.00	11,180.00	1,3642	354.69	15,251.76
	4.3 Rumble Strips	ชุด	-	1,196.00	-	1,3642	1,631.58	-
	4.4 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต56,ต58-ต60,ต75 (ขนาดป้ายจราจร 2)	ชุด	-	2,980.00	-	1,3642	4,065.32	-
	4.5 สัญญาณไฟกระพริบ+ต11	ชุด	-	17,020.00	-	1,3642	23,218.68	-
	4.6 งานติดตั้งหลอดสะท้อนแสง (Road Stud) ชนิดสองทิศทาง	ชุด	-	320.00	-	1,3642	436.54	-
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาทอง
6	งานค่าแพ่งปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.60 ม. 1 แฉว	แฉว						
	6.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.60 ม. 2 แฉว	แฉว						
	6.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.60 ม. 3 แฉว	แฉว						
	6.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.80 ม. 1 แฉว	แฉว						
	6.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.80 ม. 2 แฉว	แฉว						
	6.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.80 ม. 3 แฉว	แฉว						
	6.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 1.00 ม. 1 แฉว	แฉว						
	6.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 1.00 ม. 2 แฉว	แฉว						
	6.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 1.00 ม. 3 แฉว	แฉว						
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.30 ม. เข้า - ออก	แฉว						
	7.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.40 ม. เข้า - ออก	แฉว						
	7.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.60 ม. เข้า - ออก	แฉว						
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แฉว						
	ณ. 0+000.00							
	ขนาด 1-3.00x1.80							
	ยาว 4.00 ม.							
9	ฝาปิดวางระนาบน้ำและแกรงเหล็ก ขนาด 0.30x0.90 ม.	ฝา	-	1,752.64	-	1,3642	2,390.95	-
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,163.12	2,163.12	1,3091	2,831.74	2,831.74
รวมค่าก่อสร้าง								588,208.69

① ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างทาง

429,099.06

② ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00


③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1,3642

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1,2799

ประมาณราคา



(นายนิธิทรศักดิ์ วีระบัน)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ตรวจ



(นายชกชาติ สาทะกรโท)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ตรวจ



(นายพิชิต เพ็ชรนิล)
ผู้อำนวยการกองช่าง