

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (ซอยแสงทอง) รหัสสายทาง
บ้านคลองหินลาด หมู่ที่ 4 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 500,000.00 บาท
- 3 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (ซอยแสงทอง) รหัสสายทาง
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 153.00 ม. ทน 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 765.00 ตร.ม.
- 4 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2567 เป็นเงิน 478,864.57 บาท
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบ อบต.ชนงพระ กำหนด
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 3 แผ่น
 - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.3 แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

(นายสมเดช พรหมจันทิก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองหินลาด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
 แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.หนองพระ กำหนด
 กำหนดราคาตกลงโดย คณะกรรมการกำหนดราคาตกลง

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาถาวร
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถมป่าและจุดคอ (FALSE)	ตร.ม.	-	FALSE	-	1,3642	-	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.4 งานปรับแก้ชั้นดั่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	918.00	1.77	1,624.86	1,3642	2.41	2,216.63
	1.5 งานคัดหินกันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานเดินอคมกันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ถูกวิ่ง) เทอัดแน่นหนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	38.25	996.78	38,126.84	1,3642	1,359.81	52,012.64
	1.10 งานพื้นทางหินคลุก หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-	448.96	-	1,3642	612.47	-
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานขยายผิวทางเปอร์เซ็นต์ซีเมนต์หนา 15 ซม.	ตร.ม.	765.00	365.23	279,400.95	1,3642	498.25	381,158.78
	2.2 งานรอยต่อที่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	5.00	204.26	1,021.30	1,3642	278.65	1,393.26
	2.3 งานรอยต่อที่หดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	70.00	140.55	9,838.50	1,3642	191.74	13,421.68
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	153.00	66.36	10,153.08	1,3642	90.53	13,850.83
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับชั้นดั่ง	ลบ.ม.	30.60	286.96	8,780.98	1,3642	391.47	11,979.01
4	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเขียว)	ตร.ม.						
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
	4.3 GUARD RAIL	ม	-	1,800.00	-	1,3642	2,455.56	-
	4.4 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต56,ต58-ต60,ต75 (ขนาดป้ายจราจร 1)	ชุด	-	2,520.00	-	1,3642	3,437.78	-
	4.5 สัญญาณไฟกะพริบ+ต11	ชุด	-	19,500.00	-	1,3642	26,601.90	-
	4.6 งานติดตั้งหมุดถูกแก้วสะท้อนแสง ขนาด ø 100 มม.	หมุด	-	320.00	-	1,3642	436.54	-
5	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานกันเข่งปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 1 แฉก	แฉก						
	6.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 2 แฉก	แฉก						
	6.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 3 แฉก	แฉก						
	6.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 1 แฉก	แฉก						
	6.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 2 แฉก	แฉก						
	6.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 3 แฉก	แฉก						
	6.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 1 แฉก	แฉก						
	6.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 2 แฉก	แฉก						
	6.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 3 แฉก	แฉก						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาต่ออง
7	งานระแนงบานน้ำรูปตัวยู							
	7.1 ขนาด 0.30x0.30 เมตร	ม.	-	2,552.07	-	1,3642	3,481.53	-
8	งานบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ก.ส.อ. ขนาด ϕ 0.30 ม. เข้า - ออก	แท่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ก.ส.อ. ขนาด ϕ 0.40 ม. เข้า - ออก	แท่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ก.ส.อ. ขนาด ϕ 0.60 ม. เข้า - ออก	แท่ง						
	8.4 บ่อพักน้ำ ก.ส.อ. (สี่เหลี่ยม) ขนาด ϕ 0.60 ม. เข้า - ออก	แท่ง	-	8,378.10	-	1,3642	11,429.40	-
9	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แท่ง						
	ถน.			0+000.00				
	ขนาด			1-3.00x1.80				
	ยาว			4.00 ม.				
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,163.12	2,163.12	1,3091	2,831.74	2,831.74
รวมค่าก่อสร้าง								478,864.57

- ① ผลรวมต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

348,946.51
0.00
1,3642
1,2799

ประมาณราคา



(นายสิทธิศักดิ์ วีระสิน)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ตรวจ



(นายชัยชาติ สาทกระโทก)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ตรวจ



(นายสุกรี เพ็ชรรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองหินลาด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองพระ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ประเภทการโยธา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	เป็นเงิน	ราคาหน่วย	เป็นเงิน		
1	ซุกดินจนกลบ	0.03	ลบ.ม.	-	-	168.00	5.04	5.04	
2	คอนกรีต 1:2:4	0.02	ลบ.ม.	1,534.00	30.68	426.00	8.52	39.20	
3	เหล็กกล่อง 2x2" ขนาด 2.3 มม.	3.00	เมตร	180.00	540.00	54.00	162.00	702.00	
4	เหล็กกล่อง 1x1" ขนาด 2.3 มม.	4.80	เมตร	88.33	423.98	26.50	127.20	551.18	
5	แผ่นเหล็กเชื่อมค่า ขนาด 0.80x1.20 เมตร หน้า 2 มม.	1.00	แผ่น	389.40	389.40	135.00	135.00	524.40	
6	แผ่นสติกเกอร์ ทรายละเอียดตาม งบค.หนองพระ กำหนด ขนาด 0.80x1.20 เมตร	1.00	แผ่น	60.00	60.00	-	-	60.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2.90	ตร.ม.	59.00	171.10	38.00	110.20	281.30	
รวมวัสดุและค่าแรง						1,615.16	547.96	2,163.12	

(ลงชื่อ)


 (นายสมิทธิ์ศักดิ์ วัชรินทร์)
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)


 (นายอภิชาติ ลาภกระโทก)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)


 (นายสุวิทย์ พิธีรัตน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ