



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระจะดำเนินการประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาจ้างโครงการ
เปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ ๕ บ้านชนงพระกลาง (ภายในหมู่บ้าน) เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนท่อเมนประปา ท่อพีวีซี
ขนาด ๔ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ระยะทาง ๔๖๐ เมตร พร้อมเชื่อมต่อมิเตอร์ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ รายการดังต่อไปนี้

๑. โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ ๕ บ้านชนงพระกลาง (ภายในหมู่บ้าน) เพื่อจ่ายเป็นค่า
เปลี่ยนท่อเมนประปา ท่อพีวีซี ขนาด ๔ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ระยะทาง ๔๖๐ เมตร พร้อมเชื่อมต่อมิเตอร์ พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ราคากลาง
๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้
หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การ
บริหารส่วนตำบลชนงพระ ที่ ๕๙๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ได้กำหนดราคากลางและ
รายละเอียดการคำนวณราคากลางของที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคา
กลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน



ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายแหวน พุทธิศา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ เปลี่ยนท่อเมนประปา
บ้านชนพระกลาง (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ 5 ตำบลชนพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 280,000.00 บาท
- 3 งานเปลี่ยนท่อเมนประปา
เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนท่อเมนประปา ท่อพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 13.5 ระยะทาง 460 เมตร
- 4 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 280,143.14 บาท
- 5 บัญชีประเภทราคาากลาง ตามแบบ อบต.ชนพระ กำหนด
 - 5.1 ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.3 แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

(นายสมเดช พรหมจันทิก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงปริมาณงาน และราคา


โครงการ เปลี่ยนท่อเมนประปา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านชนบทกลาง (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ 5 ตำบลหนองพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนท่อเมนประปา ท่อพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว ขึ้น 13.5 ระยะทาง 460 เมตร
 หน่วยงานออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
 ประมาณการโดย นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานเปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ำประปา ท่อ PVC. ขึ้น 13.5 Ø 4"	115.00	ฟุต	1,379.00	158,585.00	419.33	48,222.38	206,807.38	
2	แฉดมปี๊ตแตกท่อ PVC. Ø 4" แฉด Ø 1/2"	12.00	ตัว	186.00	2,232.00	-	-	2,232.00	
3	ข้อต่อสามทาง PVC. Ø 4" ลด Ø 2"	3.00	ตัว	441.00	1,323.00	-	-	1,323.00	
4	ข้อต่อตรง PVC. Ø 4" ลด Ø 2"	1.00	ตัว	143.00	143.00	-	-	143.00	
5	ข้อต่อตรง PVC. Ø 4" ลด Ø 3"	1.00	ตัว	143.00	143.00	-	-	143.00	
6	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. Ø 2"	1.00	ตัว	31.75	31.75	-	-	31.75	
7	ข้อต่อตรงเกลียวใน PE. Ø 2"	1.00	ตัว	197.00	197.00	-	-	197.00	
8	ท่อ PVC. ขึ้น 13.5 Ø 1/2"	3.00	ฟุต	53.27	159.81	-	-	159.81	
9	ข้อต่อ 90° PVC. Ø 1/2"	12.00	ตัว	3.74	44.88	-	-	44.88	
10	ข้อต่อตรง PVC. Ø 1/2"	12.00	ตัว	3.74	44.88	-	-	44.88	
11	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม	6.00	กระป๋อง	128.04	768.24	-	-	768.24	
รวมค่างานต้นทุน+ ค่าแรง					163,672.56		48,222.38	211,894.94	

(ลงชื่อ)



ประมาณราคา

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายสุชาติ สาทะระโฑก)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

(นายสุภชัย เพ็ชรบัณฑิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ


แบบแสดงปริมาณงาน และราคา

โครงการ เปลี่ยนท่อเมนประปา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านชนบทระยอง (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ 5 ตำบลชนบท อำเภอบางพลี จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลชนบท
 ประมาณการโดย นายสิริศักดิ์ วีระวิน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	เป็นเงิน	ราคาหน่วย	เป็นเงิน		
1	จุดดิน/ถมกลับ	0.03	ลบ.ม.	-	-	168.00	5.04	5.04	
2	คอนกรีต 1:2:4	0.02	ลบ.ม.	1,534.00	30.68	426.00	8.52	39.20	
3	เหล็กกล่อง 2"x2" ขนาด 2.3 มม.	3.00	เมตร	180.00	540.00	45.00	135.00	675.00	
4	เหล็กกล่อง 1"x1" ขนาด 2.3 มม.	4.80	เมตร	88.33	423.98	20.00	96.00	519.98	
5	แผ่นเหล็กเรียบดำ ขนาด 0.80x1.20 เมตร ขนาด 2 มม.	1.00	แผ่น	386.29	386.29	135.00	135.00	521.29	
6	แผ่นสติกเกอร์ วาล์วจะเขียดตาม ยบ.ล.ชนบท กำหนด ขนาด 0.80x1.20 เมตร	1.00	แผ่น	60.00	60.00	-	-	60.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2.90	ตร.ม.	59.00	171.10	38.00	110.20	281.30	
รวมวัสดุและค่าแรง					1,012.05		489.76	2,101.81	

(ลงชื่อ)



ประมาณราคา

(นายสิริศักดิ์ วีระวิน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายอนิชาติ ลากระโทก)

พนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายสุภชัย เพ็ชรปลอก)

ผู้อำนวยการก่อสร้าง