



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระจะดำเนินการประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้ (สายที่ ๑ ซอยตาลับ),(สายที่ ๒ ซอยร่มโพธิ์),(สายที่ ๓ ซอยตาปี),(สายที่ ๔ ซอยตาเข้มช่วงที่ ๒) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ รายการดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้ (สายที่ ๑ ซอยตาลับ),(สายที่ ๒ ซอยร่มโพธิ์),(สายที่ ๓ ซอยตาปี),(สายที่ ๔ ซอยตาเข้มช่วงที่ ๒) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ราคากลาง ๔๙๖,๘๓๙.๓๙ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าสตางค์) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ที่ ๕๓๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๖,๘๓๙.๓๙ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (สายที่ 1 ซอยตาลับ), (สายที่ 2 ซอยร่มโพธิ์), (สายที่ 3 ซอยตาปี), (สายที่ 4 ซอยตา
เข้มช่วงที่ 2) รหัสสายทาง
บ้านชนงพระใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 500,000.00 บาท
- 3 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (สายที่ 1 ซอยตาลับ), (สายที่ 2 ซอยร่มโพธิ์), (สายที่ 3 ซอยตาปี), (สายที่ 4 ซอยตาเข้มช่วงที่
2) รหัสสายทาง
- สายที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ยาว 30.00 ม. ทน 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
75.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 16 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 1 บ่อ
และคันทันผิวเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.80 เมตร ยาว 28 เมตร ทน 0.15 เมตร สายที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ยาว 72.00 ม. ทน
0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม. สายที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว
65.00 ม. ทนเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 195.00 ตร.ม. สายที่ 4 ผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. ยาว 70.00 ม. ทนเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 280.00 ตร.ม.
- 4 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 496,839.39 บาท
- 5 บัญชีประมาณราคาากลาง ตามแบบ อบต.ชนงพระ กำหนด
- 5.1 แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 3 แผ่น
- 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
- 5.3 แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

(นายสมเดช พรหมจันทิก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านชนงพระใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
 แบบเลขที่ คสม.แบบ อบต.ชนงพระ กำหนด
 คำนวณราคาของโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาถาวร
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางบล็อกลูกศร (ขนาดบมา)	ตร.ม.	-	1.77	-	1,364.2	2.41	-
	1.2 งานเรื้อยผิวลาดยางเคม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานเรื้อยผิวคอนกรีตเคม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.4 งานปรับแก้เอียงค้ำพื้นทางเคม	ตร.ม.	824.80	1.77	1,459.90	1,364.2	2.41	1,991.60
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.7 งานวัสดุค้ำเคม (ลูกรัง) บดอัดแน่น หน้า 0 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.8 หน้า 0 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ตร.ม.	36.50	996.78	36,382.47	1,364.2	1,359.81	49,632.97
	1.10 งานพื้นทางหินคลุก หน้า 20 ซม.	ตร.ม.	-	448.96	-	1,364.2	612.47	-
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานขยายผิวทางโปรคเลนค้ำซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	752.40	366.26	275,574.02	1,364.2	499.65	375,938.08
	2.2 งานรอยต่อค้ำขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานรอยต่อค้ำหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	71.00	141.18	10,023.78	1,364.2	192.60	13,674.44
	2.4 งานรอยต่อค้ำตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับแก้เอียง	ตร.ม.	18.96	286.96	5,440.76	1,364.2	391.47	7,422.28
4	งานติดตั้งกรวยหมายจราจร							
	4.1 งานสีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2 งานสีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.3 GUARD RAIL	ม.	-	1,800.00	-	1,364.2	2,455.56	-
	4.4 ป้ายจราจรแบบ ค1-ค27,ค31-ค56,ค58-ค60,ค75 (ขนาดป้ายจราจร 1)	ชุด	-	2,520.00	-	1,364.2	3,437.78	-
	4.5 สัญญาณไฟกระพริบ+ค11	ชุด	-	19,500.00	-	1,364.2	26,601.90	-
	4.6 งานติดตั้งหมุดลูกแก้วสะท้อนแสง ขนาด ๑ 100 มม.	หมุด	-	320.00	-	1,364.2	436.54	-
5	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	16.00	1,553.86	24,861.76	1,364.2	2,119.78	33,916.41
	5.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม ก.ส.๑. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แท่ง	-	-	-	-	-	-
	6.2 สำหรับท่อกลม ก.ส.๑. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แท่ง	-	-	-	-	-	-
	6.3 สำหรับท่อกลม ก.ส.๑. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แท่ง	-	-	-	-	-	-
	6.4 สำหรับท่อกลม ก.ส.๑. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แท่ง	-	-	-	-	-	-
	6.5 สำหรับท่อกลม ก.ส.๑. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แท่ง	-	-	-	-	-	-
	6.6 สำหรับท่อกลม ก.ส.๑. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แท่ง	-	-	-	-	-	-
	6.7 สำหรับท่อกลม ก.ส.๑. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แท่ง	-	-	-	-	-	-
	6.8 สำหรับท่อกลม ก.ส.๑. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แท่ง	-	-	-	-	-	-
	6.9 สำหรับท่อกลม ก.ส.๑. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แท่ง	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาคง
7	งานระบายน้ำรูปตัว U 7.1 ขนาด 0.30x0.30 เมตร	ม.	-	2,559.15	-	1.3642	3,491.19	-
8	งานบ่อพักรับน้ำ สอนกรีตเสริมเหล็ก 8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.อ. ขนาด ϕ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.อ. ขนาด ϕ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.อ. ขนาด ϕ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	8.4 บ่อพักรับน้ำ ค.ส.อ. (ต้นรูป) ขนาด ϕ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง	1.00	8,382.89	8,382.89	1.3642	11,435.94	11,435.94
9	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 9.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-3.00x1.80							
	ยาว 4.00 ม.							
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,160.01	2,160.01	1.3091	2,827.67	2,827.67
							รวมค่าก่อสร้าง	496,839.39


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

362,125.38
0.00
1.3642
1.2799


ประมาณราคา


 (นายสิทธิศักดิ์ วีระภิน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ


 (นายอภิชาติ ลาคระโถก)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ตรวจ


 (นายสุกชัช เจีร์นอณ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


แบบแสดงปริมาณงาน และราคา


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหวะใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหวะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหวะ
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	เป็นเงิน	ราคาหน่วย	เป็นเงิน		
1	ซุกดินถมยกดิน	0.03	ลบ.ม.	-	-	168.00	5.04	5.04	
2	คอนกรีต 1:2:4	0.02	ลบ.ม.	1,534.00	30.68	426.00	8.52	39.20	
3	เหล็กกล่อง 2"x2" ขนาด 2.3 มม.	3.00	เมตร	180.00	540.00	54.00	162.00	702.00	
4	เหล็กกล่อง 1"x1" ขนาด 2.3 มม.	4.80	เมตร	88.33	423.98	26.50	127.20	551.18	
5	แผ่นเหล็กเขียนค่า ขนาด 0.80x1.20 เมตร ขนาด 2 มม.	1.00	แผ่น	386.29	386.29	135.00	135.00	521.29	
6	แผ่นสติกเกอร์ ราวสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80x1.20 เมตร	1.00	แผ่น	60.00	60.00	-	-	60.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2.00	ตร.ม.	59.00	118.00	38.00	76.00	194.00	
รวมวัสดุและค่าแรง						1,612.05	547.96	2,160.01	

(ลงชื่อ)  **Sirintra**
 (นายสิทธิศักดิ์ วีระนิยม)
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) 
 (นายอภิชาติ ลาภกระโทก)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ) 
 (นายสุกฤษฎี เพ็ชรน้อย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง